

Efterbehandlingsplan – Thyholm Sandgrav

Efter endt udvinding retableres hele sandgraven til naturområde ved at efterlade næringsfattige bare skrænter, hvor pionærplanter kan udvikle sig. Der plantes ikke.

Skrænterne op mod beskyttet dige langs Stokhøjvej og op mod beskyttet område omkring gravhøj retableres med skrænthældninger der varierer mellem 1:2 og 1:4. Den gennemsnitlige hældning på 1:3 er vist på figur 1. Retablering sker med overskydende overjord.

Langs egne arealer i den sydvestlige del retableres til skrænthældning 1:2. I alle områderne kan der være variation i skrænthældningen afhængig af hvilke materialer der forekommer, men intetsteds efterlades de stejlere end 1:2.

Hvis der er overskydende overjord efter indskiftning i skrænterne bliver den brugt til at skulpturere bunden, så den får et varieret terræn.

Der anlægges ikke stier og veje i området. Der etableres ikke bygninger og der vil ikke være søer i området.

