

Fra: "Bettina Lund" <bettina.lund@hedensted.dk>
Til: "raastoffer@ru.rm.dk" <raastoffer@ru.rm.dk>
Sendt dato: 30-01-2026 08:42
Vedrørende: SV: Høring af ansøgning og udkast af screening (Hedensted 25)

Hermed Hedensted Kommunes høringssvar vedr. ansøgning og VVM-screeningen til råstofindvinding ved Kragelund (Hedensted 25).

Sagen har været i intern høring i forskellige afdelinger i kommunen, som har svaret følgende:

Grundvand/drikkevand:

Vandforsyninger:

Indenfor 500 m fra graveområdet er der kun en ejendom med egen vandforsyning – Vandmøllevej 70, umiddelbart nord for området.

VVM-screening side 8 øverst:

Hele graveområdet er beliggende indenfor indvindingsopland til Krollerup Kildeplads (Løsning og Hedensted Vandværker). Graveområdet ligger IKKE indenfor BNBO.

Råstofgravning under grundvandsspejlet:

Hedensted Kommune er indstillet på at meddele tilladelse til indvinding under grundvandsspejlet. Der skal ansøges herom og det forventes at der er ca. 2 måneders sagsbehandlingstid.

Natur:

Ansøgning og konfliktsøgning

Jordvolde omkring matr.nr. 6g, Kragelund By, Ø. Snede, må ikke påvirke de beskyttede diger.

Beskyttede diger må ikke ændres uden en forudgående dispensation.

Jeg har modtaget ansøgning om to gennembrud på hver 12 meter til tilkørselsvejen, og bedt Slots- og Kulturstyrelsen om en udtalelse. Hedensted Kommune er indstillet på at give dispensation og vil gerne samordne/koordinere med udsendelse af gravetilladelse. Hvad er tidsplanen ?

Habitatvurderingen

Side 4:

Isfugl er også på udpegningsgrundlaget.

Krollerup Bæk og Gesager Å er ikke en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne.

Side 5:

De nævnte arter er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området (bilag II arter)

Side 6 og 8:

Odder er både på bilag II og IV og findes i Gesager Å, men der findes ingen egnet spredningskorridor til det ansøgte areal. Er vurderingen ikke også, at der er for stor afstand til, at der kan ske forstyrrelser fra graveområdet.

Notat vedr. naturforhold

Side 4:

Fund af spidssnudet frø mindre end 500 meter fra graveområdet i 2021. Der konkluderes i notatet, at det kræver en opdateret registrering inden for 1 km for at kunne godtgøre at projektet ikke skader yngle- og rastesteder for denne paddeart og andre padder. Er det blevet gjort ?

Side 5:

Det skal undersøges nærmere hvorvidt gravning under grundvandsspejl påvirker §3 beskyttet mose og sø i det nordvestlige skel (naturtypologi 2 og 5 indikerer spændt magasin og vældpåvirkning fra sekundært magasin).

Der foreslås i notatet at en beplantning i den sydøstlige del af området undersøges for egnethed ifht. flagermus. Hvor er den beplantning ? Der er et levende hegn mod øst som ikke omtales.

Screeningsafgørelse

Side 5:

Det omtales, at der er en barriereeffekt af graveområdet i forhold til arter, er det blevet undersøgt nærmere ?

Side 10:

At graveområdet er af mindre geografisk udstrækning bruger screeningsafgørelsen som begrundelse for, at der ikke er en barriereeffekt for arter, men skal det ikke undersøges nærmere ?

Side 5:

Der skal være en sådan afstand til mose og sø mod nord, så naturtyperne ikke påvirkes eller tilstandsændres. Mosen mod nord beskrives i naturdatabasen som højstaudesamfund og ellesump med lav – dårlig kvalitet. Beregninger skal vise hvor stor afstand der skal til, for ikke at påvirke naturtyperne.

Der er et privat vandløb stødende op til naturtyperne, det kan være omfattet af vandløbslovens bestemmelser.

Side 9:

Der står følgende:

"§ 3-beskyttet natur

Det ansøgte indvindingsareal er ikke sammenfaldende med naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Grænsende op til den nordlige del af indvindingsarealet er der registreret beskyttet natur af typen mose og eng. 190 meter nord og nordøst for indvindingsarealet findes ligeledes et engområde. Derudover er der beliggende to beskyttede vandløb, henholdsvis Kollerup Å, 225 meter nord for indvindingsarealet, og Gesager Å, 335 meter øst for indvindingsarealet. Den nærmeste registrerede sø er beliggende 2,4 km i sydøstlig retning."

Bemærkninger til ovenstående afsnit:

Der ligger en sø i forbindelse med mosen og ikke en eng. Der ligger registrerede søer tættere på end 2,4 km.

Efterbehandling:

I efterbehandlingsplanen gerne må stå, at for at fremme biodiversiteten, skal der ikke pålægges muld omkring søerne, det er nævnt et andet sted i et af de andre dokumenter. Det vil også gavne biodiversiteten hvis der efterlades rå skrænter til naturlig dynamik.

Invasive arter:

Der gøres opmærksom på at der er registreret invasive arter i den nordlige del af graveområde. Der er japansk pileurt og sitkagran. Japansk pileurt må ikke spredes, så det vil være hensigtsmæssigt at bekæmpe den inden der transporteres noget væk fra det område. Se registrering på nedenstående kort.



Vandrestier:

Opmærksomheden henledes på vandresti (grøn markering) i den nordlige del af graveområdet

Lag: Friluftsliv faciliteter, linjer (5802)

WFS fra GeoFA, hvor der vises vandreruter, cykelruter og Margueritruten. Alle andre rutetyper vises under "Andet" og vha. tooltip oplyses typen.

Filter på laget: Ja
Status: Gældende
Ajourføringsfrekvens: Løbende i fagsystem (GeoFA)
Dataansvarlig: Vand og Natur
Datatype: WFS
Fuldstændighed: Ja
Udstilles offentligt: Ja



Objekt: 1

strækn_nr	
rute_ty_k	5
rute_ty	Vandrerute
rute_uty_k	4
rute_uty	Spor i landskabet
navn	Kragelund Efterskole - Gul rute
navndels	
afm_rute_k	0
afm_rute	
laengde	0
beskrivels	
lang_beskr	"Velkommen til Skolesporet, som er lavet af 8. klasse på Kragelund Efterskole i 2014. Sporet er 4 km langt. Sporet går gennem åbent land og langs Gesager Å. Det udgår fra og slutter ved skolen, hvor der også er P-muligheder."

Vej:

Der er anmodet om vejafdelingens udtalelse til ansøgningen, dels til

- Vejadgang til den ansøgte råstofgrav
- Ansøgers forslag til højresvingsforbudt skilt opsat ved udkørsel.

Vejafdelingen vil være imødekommende overfor en vejadgang fra Ribevej til den ansøgte råstofgrav, såfremt der udover skiltning med højresvingsforbud ved udkørsel kan bidrages med tiltag fra ansøger, der eliminerer lastbiltrafik frem til grusgravsområdet gennem Øster Snede via Højmarksvej og den vestlige strækning af Ribevej forbi skoleområdet.

Vejafdelingens tilladelse til den nye vejadgang efter vejlovens bestemmelser "overkørselstilladelse" skal koordineres med regionen, jf. den anførte samordningspligt nævnt i udkast til screeningsafgørelsen. [Ansøgning om vejadgang ikke modtaget](#) og der forventes en sagsbehandling på ca. 2 uger

Der er enighed i Vej afd. om at kørsel med tunge køretøjer forbi Ø. Snede skole skal undgås!

Udtalelse til regionens udkast til screeningsafgørelse:


I pkt 2.1 *Projektbeskrivelse* fremgår der ved en fejl, at der etableres 20 m asfaltbelægning før udkørsel på Ribevej. Dette skal ændres til 50 m, som det også fremgår af ansøgningsskemaet ” Adgangsvej til indvindingsområdet”

I pkt. 4.6 *Støv, støj og vibrationer , lys luft, lugt og trafik*, samt pkt. 4.8 *Kumulative påvirkninger* vurderes det, at der ikke er lagt tilstrækkelig vægt på den miljøpåvirkning en øget mængde af tung trafik kan påvirke bolig- og skoleområdet i Øster Snede.

Påvirkningen kunne reduceres ved krav/anbefaling om rutevalg med tung lastbiltrafik mellem Gesagervej og grusgravsområdet, ved udelukkende at anvende den østlig strækning af Ribevej via Lundagervej gennem Industriområdet i Løsning. Vejafdelingens opfordring til ønsket rutevalg er angivet med den grønne forbindelse på nedenstående kortudsnit.

Højresvingsforbuddet ved udkørsel fra grusgravsområdet understøtter det ønskede rutevalg væk fra området, men sikrer ikke at lastbiltrafikken frem til grusgravsområdet vil kunne foregå gennem mindre egnede vejforbindelser tæt på bolig- og skoleområde i Øster Snede. Regionen opfordres til at indgå en dialog med ansøger til en løsning, der eliminerer lastbiltrafikken på strækningen forbi skoleområdet.


Der vil i en tilladelse blive stillet skærpede krav/vilkår til renholdelse af Ribevej for at undgå tilsmudsning af denne. jf. § 49, stk. 4, ”*Skønnes det påkrævet af vejtekniske eller færdselsmæssige grunde, kan vejmyndigheden som betingelse for tilladelse efter stk. 1 stille krav til placering, udformning og benyttelse af adgangen.*”




Spildevand:

Afdelingen gør opmærksom på, at der er eksisterende dræn omkring området, som der skal tages højde for inden gravning starter.

I de områder, der er markeret med rødt foreligger der drænprojekter. Kortene fremskaffes via tidl. Hedeselskabet, nu WSP



Hedensted Spildevand har 2 regnvandsledninger med udløb (gul markering) i det vestlige skel



Landzone:

Såfremt etablering af støjvolde vil være en del af selve råstoffilladelsen, skal der ikke ansøges særskilt om landzonetilladelse hos Hedensted Kommune. Sagsbehandlingstiden er lang for disse sager.

Efterbehandling:

Hedensted Kommune kan bifalde at området efterbehandles til naturområde, således at der ikke benyttes sprøjtemidler i området efterfølgende af hensyn til grundvandsbeskyttelsen.

Er der spørgsmål til noget i ovenstående bemærkninger, så kontakt mig gerne for uddybning fra de enkelte afdelinger, der har bidraget til høringen. Ligeledes såfremt der er noget vi har overset.

Med venlig hilsen

Bettina Lund

Ingeniør

Natur, Miljø og Byg
Stationsparken 1, 7160 Tørring
bettina.lund@hedensted.dk


www.hedensted.dk


D: +45 79 75 56 23


T: 79 75 50 00



Send sikkert via Digital Post: www.hedensted.dk/kontakt











Fra: "Søren Andreas Hansen" <xssrah@evida.dk>
Til: "raastoffer@ru.rm.dk" <raastoffer@ru.rm.dk>
Cc: "fnet" <fnet@evida.dk>; "Rasmus Trap Pedersen" <ratpe@evida.dk>
Sendt dato: 30-01-2026 07:14
Vedrørende: Evida høringssvar - ansøgning om råstofindvinding samt høring over udkast til screeningsafgørelse på matr.nr. 4 am og matrikel 6y Kragelund By, Ø. i Hedensted Kommune

Høringssvar - ansøgning om råstofindvinding samt høring over udkast til screeningsafgørelse på matr.nr. 4 am og matrikel 6y Kragelund By, Ø. i Hedensted Kommune

Evida har en Ø220 mm 40 bar gasfordelingsledning beliggende på bl.a. ejendommene matr.nr. 4am Kragelund By, Ø. Snede og matr.nr. 6y smst. Fordelingsledningen er sikret ved tinglyst ekspropriationsbeslutning af 18. august 1986.

Servituttens formål er at sikre ledningsanlæggets fortsatte uforstyrrede tilstedeværelse på ejendommen, herunder ved fastlæggelse af en beskyttelseszone på 10 meter (5 meter på hver side af ledningens midterlinje), inden for hvilken der ikke må foretages terrænændringer eller andre indgreb, som kan påvirke ledningens sikkerhed og stabilitet.

Fordelingsledningen udgør kritisk infrastruktur, og dens fortsatte integritet skal sikres både under og efter en eventuel råstofindvinding. Ved den ansøgte indvinding, som omfatter gravning i op til 6 meters dybde under eksisterende terræn, er Evida bekymret for ledningens stabilitet og understøtning, såfremt indvinding og efterbehandling tillades helt frem til servitútbæltets grænse.

Evidas anbefaling er derfor, at der i indvindingstilladelsen fastlægges en sikkerhedsafstand på minimum 10 meter, jf. risikozonen som anført i "[Pas på Gasledningerne](#)", til hver side af ledningens midte, inden for hvilket der ikke må ske råstofindvinding. Endvidere anbefales det, at skråningsanlæg i tilknytning til indvindingsområdet ikke udføres med en stejlere hældning end 1:2. Ved tung kørsel over gasledningen skal ledningen som udgangspunkt skærmes for trykskader ved udlæg af kørerplader eller lign., men Evida vil gerne vurdere kravet nærmere da det også afhænger af benyttet materiel, varighed m.m.

Efter Evidas vurdering vil disse foranstaltninger sikre, at ledningen fortsat er kan ligge uforstyrret, samt at der fortsat er mulighed for adgang til ledningen i forbindelse med drift, vedligehold og eventuelle reparationer, uden risiko for gennembrud fra etablerede søer eller graveområder.

Evida udelukker ikke, at indvinding kan ske tættere på ledningen efter nærmere teknisk vurdering og konkret aftale. I så fald forudsættes det, at ansøger forud for arbejdets udførelse inddrager Evida i planlægning og udførelse. Henvendelse kan ske til fnet@evida.dk

Evida vurderer ikke, at en omlægning af ledningen vil være en økonomisk fordelagtig løsning for ansøger, og har derfor ingen bemærkninger herom i forbindelse med høringen.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, kan undertegnede kontaktes.

Med venlig hilsen

Søren Andreas Hansen | Ekstern konsulent

M: +45 9244 4807 | xsrah@evida.dk

Merløsevej 1B, 4296 Nyrup



Evida Gasnet A/S | CVR 37270024 | www.evida.dk

Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Fra: bent-litha@hafnet.dk
Til: raastoffer@ru.rm.dk
Sendt dato: 05-01-2026 17:01
Vedrørende: kommentarer til råstofindvinding, graveområde Kragelund
Vedhæftninger: Høringssvar med kommentarer til Regionen.pdf, 1.Kørselsrute fra grusgrav, mod Lindved gennem Ø. Snede.jpg, 2.Kørselsrute fra grusgrav til motorvej.jpg, 3.Kørselsrute fra grusgrav, til vestvejen.jpg, 4.Kørselsrute fra grusgrav af motorvej mod Lindved og Herning motorvej.jpg, 5.Kørselsrute fra grusgrav mod øst til Hovedvejen.jpg

Til rette vedkommende

Hermed mine bemærkninger til planen.

Til orientering

Den 18. februar har vi et meget stort borgermøde i Øster Snede om en masse ting som sker her i området.

Her deltager J.J. Grus også i panelet.

Venlig hilsen

Nærmeste nabo

fmd. Øster Snede og omegns lokalråd

Bent Sørensen

Herredsvej 29

8723 Løsning

20126458

Kommentarer til Grusgrav 25 – Hedensted, Kragelund – Ribevej 50

Kørsel:

Ved udkørsel på Ribevej, er det som omtalt af kommunen, vigtigt at der opsættes et skilt med højresving forbudt for lastbiler, så de ikke kører hen forbi skolen, det er også vigtigt at der bliver asfalteret et stykke ind på marken, så der slæbes mindst muligt jord og sand ud på Ribevej.

Hedensted kommune har afsat midler til etablering af cykelsti på Ribevej i 2026.

De vedhæftede 5 kort viser mulighederne for lastbiltransport til og fra grusgraven, her er det meget vigtigt for os, at mindst muligt transport bliver på ruten: **1.Kørselsrute fra grusgrav, mod Lindved gennem Ø. Snede**, da Lindvedvej og Højmarksvej i forvejen er yderst belastet af lastbiltrafik, og bliver det endnu mere i

fremtiden.

Kommunen arbejder for tiden med planer for at begrænse lastbiltransport der **mest** muligt.

Vi **opfordrer** J.J. Grus til at appellere til deres kunder, om ikke at belaste Øster Snede by med mere lastbiltrafik.

Bevarelse af de eksisterende diger:

Vi forventer at de eksisterende diger mellem matr.nr. 6y og 7e samt matr.nr. 7e og 12u bevares, og dermed giver adgang til området efter reetablering.

Arbejdstid:

Vi kan se der ønskes tilladelse til start af afhentning af sand fra kl. 6.00, vi har fra andre grusgrave erfaret, at det kan betyde at nogle lastbiler begynder at holde i kø allerede kl. 5.30, nogle steder endda før, det vil forstyrre nattesøvnen en del.

Arbejdstid til kl. 18.00 på hverdage er sent, så et ønske er arbejdstid til kl. 16.00, som i alle de andre grusgrave ved J.J. Grus. her kan vi også se at det ikke er normalt med lørdags åbent.

Knusning:

Vi vil naturligvis gerne opfordre til at den mest støjende maskine, knuseren, placeres længst muligt væk fra beboelser.

Støjvolde:

Da arbejdet foregår i 2 facer, og muldjorden til sidst fjernes ved reetablering, kunne det evt. være lettere at jordvolden i face 1 etableres længere væk fra beboelse ca. over gasledningen, dette kan måske også dæmpe støjen lidt mod byen i 1. face.

Støv:

Vi forventer ikke de store støvproblemer fra gravning og sortering, men fra knusning og transport, i tørre perioder, forventes vanding af vejen som anført.

Vi foreslår der sættes 20 km/t. skilte op langs vejen på marken, da det kan være ret svært, på en lige vej, at holde farten nede.

Gravning under terræn:

Vi forventer at det ikke alle steder bliver muligt, som beskrevet, at grave og arbejde ca. 1,2 m under terræn pga. vandstanden i området, hvis det bliver nødvendigt at arbejde og køre lige under muldlaget, kan det måske betyde øgede støjgener for de nærmeste naboer ?

Reetablering:

Det er vigtigt at området reetableres løbende, så de lokale beboere og evt. tilflyttere kan se, at området bliver et dejligt rekreativt område når det er færdigt.

Flere af de nærliggende huse har haft problemer med ejendomsmæglerne ved salg pga. usikkerheden for fremtiden.

Hvis det er muligt, vil vi gerne komme med forslag til reetablering, måske være med til at skaffe finansiering til evt. tiltag, for kunne få området gjort attraktivt for områdets beboere, ornitologer, jægere osv.

Samarbejde:

Hvis det af tekniske eller andre årsager, i perioder, bliver nødvendigt at ændre i de aftalte betingelser i graveplanen, så opfordres J.J. Grus til at give os besked, så vi kan orientere naboerne og forhåbentlig opnå forståelse af de ting der sker.

Vi foreslår et årligt møde med de nærmeste naboer, det giver et godt kendskab til hinanden, og evt. småproblemer kan sikkert hurtigere klares.

Vi lægger op til godt naboskab, og har læst de emner som findes i kodeks for godt naboskab.

Venlig hilsen

Nærmeste nabo.

Fmd. Øster Snede og omegns lokalråd


Bent Sørensen

Herredsvej 29 Kragelund

20126458

bent-litha@hafnet.dk


Kørselsrute fra grusgrav med øst til hovedvejen



Kørselsrute fra grusgrav mod Lindved



Kørselsrute fra grusgrav til motorvej



**Kørselsrute fra grusgrav mod Lindved,
gennem Øster Snede**

Øster Snede

500m





Til forsyninger og foreninger



Dato 19-12-2025

Sagsbehandler Christina Ryge

Petersen

Raastoffer@ru.rm.dk

Tel. +4578411919

Sagsnr. 1-50-71-13-23

Side 1

Indledende høring over ansøgning om råstofindvinding samt høring over udkast til screeningsafgørelse på matr.nr. 4 am, og matrikel 6y Kragelund By, Ø. i Hedensted Kommune og udkast til screeningsafgørelse

Region Midtjylland har den 12. maj 2023 (revideret materialet tilsendt i perioden 17-08-2023 til 11-12-2025) fra JJ Grus A/S modtaget ansøgning om råstofindvinding efter råstofloven¹ på 20,8 ha af matr.nr. 4 am, og matrikel 6y Kragelund By, Ø., beliggende i graveområdet Kragelund i Hedensted Kommune.

Det ansøgte areal ses på nedenstående kortudsnit.



Kortudsnittet viser det ansøgte indvindingsområde hvor grøn skravering er det ansøgte areal og lilla linjer angiver matrikelskel.

¹ [Lovbekendtgørelse nr. 1230 af 20/11/2024 om råstoffer med senere ændringer.](#)

I henhold til råstoflovens administrationscirkulære anmoder regionen Forsyningsselskaber og foreninger om en udtalelse på følgende mailadresse; raastoffer@ru.rm.dk inden for 6 uger fra modtagelse af dette brev.

Region Midtjyllands udkast til screeningsafgørelse, samt relevante bilag sendes hermed i høring, se vedhæftede. Dokumenterne findes i regionens elektroniske arkiv, MidtArkiv, via dette link: [MidtArkiv](#).

Den endelige afgørelse vil blive offentliggjort på Regions Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.

Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte mig.

Venlig hilsen



Christina Ryge Petersen

Webtilgængelighed

Hvis du har problemer med at læse afgørelsen eller vedhæftede bilag, kan du anmode om, at regionen gør dem webtilgængelige. Derved vil de kunne tydes og læses op af de gængse værktøjer til dette formål. Kontakt regionen på raastoffer@ru.rm.dk.

Behandling af personoplysninger

Region Midtjylland behandler personoplysninger. Du kan læse mere om regionens behandling af personoplysninger og rettighederne i den forbindelse på ru.rm.dk/om-os/dine-data.

Offentliggørelse på Region Midtjyllands hjemmeside

Dokumenter, der er omfattet af reglerne om aktindsigt og dermed ikke beskyttede, bliver som hovedregel offentliggjort på regionens hjemmeside, hvorfra de kan fremsøges, læses og hentes.

Fra: "Mette Dybkjær Hansen" <mdh@hspv.dk>
Til: "raastoffer@ru.rm.dk" <raastoffer@ru.rm.dk>
Cc: "Rikke Haahr Mortensen" <rh@hspv.dk>
Sendt dato: 05-01-2026 15:15
Vedrørende: ang. høring og udkast om råstofindvinding
Vedhæftninger: Høring - Ansøgning og udkast Foreninger og Forsyning.pdf

Til Region Midtjylland

Der ligger et privat vandløb – delvis rørlagt – langs den vestlige afgrænsning. Hedensted Spildevand har udledninger til vandløbet og vil gerne at I er opmærksomme på at disse udledninger fortsat kan ske.

Hedensted Spildevand skal I gang med at separatkloakere Øster Snede by i perioden midt 2026 -> 2028, hvor byen vil være gravet op, hvorfor det vil være uheldigt, hvis der samtidig skal være grusgravskørsel ind gennem byen. Hvis godkendelserne er på plads inden separeringsarbejdet er overstået, kan der så evt fastlægges en tvungen kørevej udenom de berørte områder?

Med venlig hilsen

Mette Dybkjær Hansen



Direkte 76749271

Telefon 7589 5766 | mdh@hspv.dk | www.hspv.dk
Hedensted Spildevand A/S | Ørumvej 48 | 8721 Daugård

Vi passer godt på dine data - læs vores [privatlivspolitik](#)

Fra: "Charlotta Lindblom VejleMuseerne - Arkæologien Kultur og Sundhed Vejle Kommune"
<CHLIN@vejle.dk>
Til: "Raastoffer@ru.rm.dk" <Raastoffer@ru.rm.dk>
Sendt dato: 05-01-2026 15:07
Vedrørende: Sagsnr. 1-50-71-13-23

Vedr. indledende høring over ansøgning om råstofindvinding samt høring over udkast til screeningsafgørelse på matr. 4am og matr. 6y Kragelund by, Ø. I Hedensted Kommune.

Vi har nu screenet matr. 4am og 6y, Kragelund. Der er ikke registreret nogen fortidsminder på selve matriklerne. Men matriklerne er egnede til forhistorisk bebyggelse og vi anbefaler derfor en arkæologisk forundersøgelse af matriklerne forud for anlægsarbejde. Vi vil også gøre opmærksom på, at matr. 6y mod syd – afgrænses af et beskyttet jorddige.

Mvh. Charlotta

Charlotta Lindblom

Museumsinspektør/Curator
Arkæologi/Archaeology

Tlf. +45 51738161
chlin@vejle.dk



Administration
Spinderigade 11E
DK-7100 Vejle
7681 3100
museerne@vejle.dk
www.vejlemuseerne.dk

Sådan behandler vi dine personoplysninger i Vejle Kommune:
<https://www.vejle.dk/om-kommunen/fakta-om-os/haandtering-af-persondata/databeskyttelse/>

VEJLE MUSE ERNE

nysgerrig på arkæologien

Fra: "legone Voss-Pedersen" <carstencleg@gmail.com>
Til: raastoffer@ru.rm.dk
Sendt dato: 03-01-2026 10:54
Vedrørende: Sagsnr. 1-50-71-13-23 Høring ansøgning om råstofindvinding
Vedhæftninger: Høring om råstofindvinding_Hedensted 2025_2026.odt

Hej,

Hermed bemærkninger til råstofstilladelse.

Se venligst vedhæftede. Hvis denne ikke kan indlæses, står bemærkninger/spørgsmål nedenstående.

God dag
Mvh Carsten

1. Støj og driftstider

Ansøgningen lægger op til aktiviteter meget tidligt på dagen, hvilket kan påvirke privatliv og nattesøvn:

- **Tidlig opstart:** Der ansøges om udlevering og læsning (kørsel med lastbiler) allerede fra kl. 06:00 på hverdage.

Spørgsmål: *Hvor mange gange forventes det at der bliver kørsel til og fra nyetableret råstofgrav helt præcis? Og på hvilken tidspunkter dage er der planlagt mest trafik?*

Høje støjniveauer: Flere af maskinerne har et meget højt kildestøjniveau, herunder knuseren (**112,8 dBA**) og sorteringsanlæg (**112,3 dBA**).

Spørgsmål: *Er dBA korrekt antaget og hvornår på dagen og i hvilken dage forventes det at disse maskiner kører?*

Knusning: *Selvom knusning kun sker periodevist (ca. 37 dage om året), foregår det med en mobil kegleknuser med høj kapacitet. Hvordan overvåges støjen fra denne maskine og placeres denne bag støjdæmpende volde?*

2. Trafikbelastning og sikkerhed

Trafikken til og fra arealet vil være markant:

- **Antal lastbiler:** Der forventes **60 lastbiler dagligt**. Det betyder i praksis **120 kørsler** (ind og ud) hver dag på Ribevej.
- **Kørsel Ribevej:** Ansøger planlægger, at al kørsel på Ribevej skal ske mod øst via et højresving-forbud.

Spørgsmål: *Hvad er de specifikke vejstrækninger til og fra råstofgraveområde?*

3. Støvgener

Støv er ofte en stor gene ved grusgrave, og ansøgningen beskriver følgende:

- **Vejrafhængighed:** Ansøger lover vanding af interne veje og oplag i tørre perioder "efter behov". "Efter behov" antages at være en subjektiv vurdering.

Spørgsmål: *Svar udbedes; Hvornår og hvor ofte vandes der?*

- **Muldjord:** Der skal afrømmes et muldlag på **0,2 meter** over et areal på **20,8 hektar**. Håndteringen af denne tørre jord kan støve betydeligt under etableringen.

Spørgsmål: *Har man taget højde for denne mængde jord, hvad der skal ske med den, og hvor meget det kommer til at støve i de omkringliggende områder/husstande?*

4. Grundvand og natur

Indvindingen vil ændre det lokale landskab og hydrologi:

- **Gravning under grundvandsspejlet:** Der skal graves ca. **2,5–3 meter under grundvandsspejlet**. Ansøger anfører, at der vil ske en lokal sænkning af grundvandet.

Spørgsmål: *Hvad har det af indflydelse på de omkringliggende jordforhold?(Forværring af den nuværende hydrologi, afstrømning, dræning af jordlag, nuværende vandløb)*

- **Beskyttet natur:** Arealet grænser op til **§3-beskyttede naturområder** (eng, mose og sø) mod nordvest.

Spørgsmål: *Er der lavet en naturanalyse for det omkringliggende natur, med baggrund for at etablerer denne råstofgrav?*

5. Gasledning og sikkerhed

- **Evida gasledning:** En gasledning krydser det ansøgte areal. Ansøger planlægger at grave tæt på denne (ned til 5 meter fra ledningen).

***Spørgsmål:** Har firmaet JJ Grus A/S sikkerhedsgarantier for, at indvindingen og den tunge trafik over ledningen ikke skaber risici for lokalområdet?*

6. Efterbehandling og fremtidig anvendelse

- **Fra landbrug til sø:** Området ændres fra dyrket landbrugsjord til natur med søer. Ansøger nævner muligheden for boligudstyknings i fremtiden.

***Spørgsmål:** I hvilken omfang er der planlagt boligudstyknings til og er det kun på de omtalte matrikelnumre - [matr.nr. 4 am](#), og matrikel 6y Kragelund By, Ø. Der er planer om fremtidig boligudstyknings på?*

I forvejen er Hedensted Kommune landarealer og geografi/samfund et dødt og meget beskeden naturlandskabssamfund. Det er mest af alt et monopol præget natur, som er belagt med marker og ensformig landskaber der forstyrres af mennesker og land-maskiner.

Ansøger har søgt om 10-årige tilladelse til indvinding af sand, grus og sten, og derefter forventes det at arealet skal efterbehandles til sø og natur.

***Spørgsmål:** Har man allerede nu gjort sig i tanker om hvilke habitater der er brug for i vores natur, og evt. specifikke livsbetingelser og ressourcer for truede dyrearter og insektliv?*

Insektlivet kan allerede under udgravningen være et faktum, som bør tages med hele vejen i den 10-årige graveperiode.

1. Støj og driftstider

Ansøgningen lægger op til aktiviteter meget tidligt på dagen, hvilket kan påvirke privatliv og nattesøvn:

□ **Tidlig opstart:** Der ansøges om udlevering og læsning (kørsel med lastbiler) allerede fra kl. 06:00 på hverdage.

Spørgsmål: *Hvor mange gange forventes det at der bliver kørsel til og fra nyetableret råstofgrav helt præcis? Og på hvilken tidspunkter dage er der planlagt mest trafik?*

Høje støjniveauer: Flere af maskinerne har et meget højt kildestøjniveau, herunder knuseren (**112,8 dBA**) og sorteringsanlæg (**112,3 dBA**).

Spørgsmål: *Er dBA korrekt antaget og hvornår på dagen og i hvilken dage forventes det at disse maskiner kører?*

Knusning: *Selvom knusning kun sker periodevist (ca. 37 dage om året), foregår det med en mobil kegleknuser med høj kapacitet. Hvordan overvåges støj fra denne maskine og placeres denne bag støjdæmpende volde?*

2. Trafikbelastning og sikkerhed

Trafikken til og fra arealet vil være markant:

□ **Antal lastbiler:** Der forventes **60 lastbiler dagligt**. Det betyder i praksis **120 kørsler** (ind og ud) hver dag på Ribevej.

□ **Kørsel Ribevej:** Ansøger planlægger, at al kørsel på Ribevej skal ske mod øst via et højresving-forbud.

Spørgsmål: *Hvad er de specifikke vejstrækninger til og fra råstofgraveområde?*

3. Støvgener

Støv er ofte en stor gene ved grusgrave, og ansøgningen beskriver følgende:

□ **Vejrafhængighed:** Ansøger lover vanding af interne veje og oplag i tørre perioder "efter behov". "Efter behov" antages at være en subjektiv vurdering.

Spørgsmål: *Svar udbedes; Hvornår og hvor ofte vandes der?*

□ **Muldjord:** Der skal afrømmes et muldlag på **0,2 meter** over et areal på **20,8 hektar**. Håndteringen af denne tørre jord kan støve betydeligt under etableringen.

Spørgsmål: *Har man taget højde for denne mængde jord hvad der skal ske med den, og hvor meget det kommer til at støve i de omkringliggende områder/husstande?*

4. Grundvand og natur

Indvindingen vil ændre det lokale landskab og hydrologi:

□ **Gravning under grundvandsspejlet:** Der skal graves ca. **2,5–3 meter under grundvandsspejlet**. Ansøger anfører, at der vil ske en lokal sænkning af grundvandet.

Spørgsmål: *Hvad har det af indflydelse på de omkringliggende jordforhold?(Forværring af den nuværende hydrologi, afstrømning, dræning af jordlag, nuværende vandløb)*

□ **Beskyttet natur:** Arealet grænser op til **§3-beskyttede naturområder** (eng, mose og sø) mod nordvest.

Spørgsmål: *Er der lavet en naturanalyse for det omkringliggende natur, med baggrund for at etablerer denne råstofgrav?*

5. Gasledning og sikkerhed

□ **Evida gasledning:** En gasledning krydser det ansøgte areal. Ansøger planlægger at grave tæt på denne (ned til 5 meter fra ledningen).

Spørgsmål: *Har firmaet JJ Grus A/S sikkerhedsgarantier for, at indvindingen og den tunge trafik over ledningen ikke skaber risici for lokalområdet?*

6. Efterbehandling og fremtidig anvendelse

□ **Fra landbrug til sø:** Området ændres fra dyrket landbrugsjord til natur med søer. Ansøger nævner muligheden for boligudstyknings i fremtiden.

Spørgsmål: *I hvilken omfang er der planlagt boligudstyknings til og er det kun på de omtalte matrikelnumre - matr.nr. 4 am, og matrikel 6y Kragelund By, Ø. Der er planer om fremtidig boligudstyknings på?*

I forvejen er Hedensted Kommune landarealer og geografi/samfund et dødt og meget beskeden naturlandskabssamfund. Det er mest af alt et monopol præget natur, som er belagt med marker og ensformig landskaber der forstyrres af mennesker og land-maskiner.

Ansøger har søgt om 10-årige tilladelse til indvinding af sand, grus og sten, og derefter forventes det at arealet skal efterbehandles til sø og natur.

Spørgsmål: *Har man allerede nu, gjort sig i tanker om hvilke habitater der er brug for i vores natur, og evt. specifikke livsbetingelser og ressourcer for truede dyrearter og insektliv?*

Insektlivet kan allerede under udgravningen, være et faktum, som bør tages med hele vejen i den 10-årige graveperiode.

Fra: "Brian.Hoerning" <brian.hoerning@siemensgamesa.com>
Til: "raastoffer@ru.rm.dk" <raastoffer@ru.rm.dk>
Cc: "Brian H?rning" <hedensted@hotmail.com>
Sendt dato: 23-12-2025 11:25
Vedrørende: Sags nr 1-50-71-13-23 (høringssvar fra nabo - Vandmøllevej 70)

Til rette myndighed

Jeg skriver som nabo til den besluttede grusgrav og ønsker hermed at fremføre bemærkninger til projektet med særligt fokus på de gener, som driften forventes at medføre.

Da etableringen er besluttet, finder jeg det afgørende, at der fastsættes **strenge og bindende vilkår**, som effektivt begrænser generne for naboerne.

Støj

Der bør fastsættes lave støjgrænser, som også overholdes i ydertimer. Drift bør begrænses til faste tidsrum på hverdage, og støjmålinger bør foretages regelmæssigt med mulighed for indgriben ved overskridelser. Jeg forventer der nedlægges forbud mod drift om lørdagen. Vi er flyttet herud (til Krollerup by) for at få ro. Min kone er på flexjob grundet stress, og vi har et barn med infantil autisme som har brug for ro. Derfor kræver vi lørdagen undtages for drift i grusgraven.

Vi forlanger en maksimal åbningstid 7-16 mandag-fredag (helligdage lukket)

Vi kræver der opføres en støj/støvvold hele vejen langs matrikel 2H og 2P. Støvvold skal være 6 meter høj og beplantes

Støv

Der er behov for konkrete tiltag mod støvspredning, herunder vanding af kørespor, afdækning af materialer og begrænsning af kørsel i tørre og blæsende perioder. Støvgener skal overvåges, og klager skal føre til handling og kompensation af naboer

Forurening

Tung trafik og maskindrift vil øge luftforurening i området. Der bør stilles krav om moderne **el-drevne**, miljøvenlige maskiner samt klare retningslinjer for håndtering af olie, brændstof og andre forurenende stoffer for at beskytte jord og grundvand.

El-drevne maskiner mindsker forureningen, samt mindsker støj. Vi forlanger firmaet bag grusgraven udelukkende tillader kørsel med el-drevne maskiner i grusgraven, gravemaskiner, læsemaskiner såvel som lastbiler der afhenter. Desuden ønsker vi ikke bippende bakalarmer. Hvis det er et lovkrav skal der findes den mindst støjende og dette bør dokumenteres

Genetablering af området

Området bør genetableres minimum 1 gang om året på det area der er færdigudgravet. Er virksomheden bag juridisk forpligtet til genetablring og er der udarbejdet tegninger over hvordan/hvad der skal etableres?

Kompensation til naboer

Hvad skal vi forvente i kompensation? Vi bliver de næste 10 år udsat for støj/støj/stigende tung trafik/faldende huspriser. Hvis der skulle sættes vindmøller eller solceller op var vi blevet inddraget i en process omkring kompensation. Hvorfor er vi ikke det i dette tilfælde?

Vi fastholder at udkørsel og tilkørsel udelukkende skal ske fra Ribevej som angivet på tegning!

Hvad er årsagen til at arealet er reduceret from 50 hektar til 20? Skal vi forvente en udvidelse efter 10 år?

Belysning. Vi ønsker ingen skarpe projektører der blænder, lige som dem vi ser på Boligbeton. Belysning skal være lavere end jordvolden.

Hvem er overvågende myndighed? Til støj/støvgrænser? Hvad er kompensation til naboer hvis grænser ikke overholdes? Hvordan holdes naboer informeret om om værdier overholdes?

Jeg anmoder om, at ovenstående forhold indarbejdes som bindende vilkår, og at naboer løbende orienteres samt inddrages ved ændringer i driften.

Jeg forventer, at mine bemærkninger indgår i den videre administration og tilsyn med grusgraven.

Bilag E



Dato 07-07-2026

Sagsbehandler Christina Ryge

Petersen

Raastoffer@ru.rm.dk

Tel. +4578411915

Sagsnr. 1-50-71-13-23

Høringssvar til ansøgning og udkast til screeningsafgørelse om råstofindvinding på matr.nr. 4 am, og matrikel 6y Kragelund By, Ø. i Hedensted Kommune og udkast til screeningsafgørelse

Side 1

Ansøgningsmaterialer og udkast til screeningsafgørelse har været i høring i perioden 19. december 2025 til 30. januar 2026. Høringen er sendt til berørte myndigheder, forsyningsselskaber, organisationer, samt ejere og beboere i området.

I høringsperioden har Region Midtjylland modtaget høringssvar fra:

- Hedensted Kommune
- Evida Service A/S
- Hedensted Spildevand A/S
- VejleMuseerne
- Naboer og lokalråd

Høringssvarene er vedlagt nederst i bilaget.

Høringssvarene vedrører især følgende emner:

- Trafik og sikkerhed
- Støj, støv og driftstider
- Natur, grundvand og miljø
- Beskyttelseslinjer

Høringssvarene er gengivet som modtaget i afsnit B og C nedenfor. Region Midtjylland har taget alle høringssvarene til efterretning, og de indgår i regionens videre behandling af sagen. Regionens bemærkninger til de centrale emner i høringssvarene fremgår af afsnit A.

A. Regionens bemærkninger til høringssvarene

Støj, støv og vibrationer og trafik

Høringssvar der hører til her

- naboer
- lokalråd
- Hedensted Kommune (vejafdeling)



I forbindelse med den ansøgte indvinding af råstoffer vil der være øget trafik til og fra råstofgraven. Trafikken vil gennemsnitligt udgøre 60 lastbiler pr. arbejdsdag, svarende til 120 transporter ved maks. kapacitet.

Trafikken til og fra råstofgraven ledes ud på Ribevej. Der bliver opsat skilte med højresving forbudt ud fra indvindingsområdet. Dette betyder lastbilerne ledes væk fra byområdet og ud til E45.

Hedensted kommune har udarbejdet en overkørselstilladelse til virksomheden, som omhandler trafikken på offentlig vej.

Ansøger har oplyst at hastigheden på interne vejareal bliver sat til 20 km/t., og ansøger har oplyst i ansøgningsmaterialet, at interne veje og oplag vil blive vandet i tørre perioder, for at mindske eventuelle støvgener.

Placeringen af knuseanlægget er beskrevet i støjrapporten, og støjvoldene er dimensioneret på baggrund af de udførte støjberegninger. Rapporten dokumenterer, at anlægget ved den angivne placering kan overholde de gældende støjgrænser for området, jf. Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj¹.

Regionen screeningsafgørelse, skal sikre at projektet ikke kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet og vurdere om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering. Regionen finder ikke nogen væsentlige miljøpåvirkninger ud fra det ansøgte tidsrum i projektet. Det ansøgte tidsrum for drift er fra kl. 7- 18 og yderligere er der søgt om udlevering af materialer fra kl. 6-7, åbningstiderne er indenfor branchestandarden, og støjgrænser overholdes ifølge støjberegningen, vedlagt bilag B.3.

¹ <https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/1984/14018>

Overfladevand, grundvand og drikkevand

Høringssvar der hører til her

- Hedensted Kommune (grundvand og drikkevand)
- Hedensted Spildevand
- Naboer (bekymring om grundvand)

Hedensted Kommune har i høringen gjort opmærksom på, at graveområdet ligger inden for indvindingsopland til Krollerup Kildeplads. Regionen har på den baggrund rettet i Bilag D – Konfliktsøging og ligeledes tilrettet screeningsafgørelsen. Regionen har vurderet projektets påvirkning af grundvandsressourcen. Regionen vurderer fortsat, at indvindingen kun vil medføre en lokal og midlertidig påvirkning af grundvandsspejlet, og at projektet ikke vil udgøre en risiko for drikkevandsinteresser.

Hedensted Spildevand har gjort opmærksom på et delvist rørlagt vandløb langs projektområdets vestlige afgrænsning samt eksisterende udledninger til vandløbet. Projektet medfører ikke udledning til vandløbet og vurderes derfor ikke at påvirke vandløbet.

Beskyttet natur

Høringssvar der hører til her

- Hedensted Kommune (natur og arter)
- Habitatvurderingen – bilag C
- bemærkninger om invasive arter

Hedensted Kommune har i høringen bemærket, at der findes §3-beskyttet natur i nærheden af projektområdet, herunder mose og eng.

Virksomheden har udført yderligere undersøgelser vedrørende påvirkning af gravning under grundvand på det nærtliggende moseområde. Beregninger har vist at der ikke sker væsentlig påvirkning af moseområdet, men at overvågning kan komme på tale efter aftale med kommunen. Lignende tilfælde har medført en afstandskrav på ca. 20 meter til moseområde.

Regionen har på den baggrund vurderet projektets påvirkning af disse naturtyper og vurderer, at projektet ikke vil medføre tilstandsændringer i de nærliggende naturtyper.

Barriereeffekter: Regionen vurderer ikke, at der skal foretages nærmere undersøgelser, og mener at regionens begrundelser er tilstrækkelige.

Habitatvurderingen er opdateret med isfugl. Regionen vurderer, at projektet ikke påvirker bilag IV-arters yngle- og rasteområder.

Naturnotatet JJ Grus a/s i bilag B.4 har ved en fejl noteret en registrering af spidssnudet frø på side 4. Registreringen der henvises til af spidssnudet frø er en registrering af Butsnudet frø². Regionen vurderer, at der ikke er behov for yderligere undersøgelser og at bilag IV arter ikke vil påvirkes af projektet.

Regionen medtager ikke Spidssnudet frø i habitatvurderingen da regionen ikke vurderer at arten er relevant i projektområdet.

Kommunens spørgsmål vedrørende "Notat vedrørende naturforhold - udført den 6. august 2023". Her henvises til en række træer langs den østlige del af indvindingsområdet. Det nævnes at der var en mulighed for at fælde træerne. Træerne står udenfor ansøgningsområdet, og skal ikke fældes som en del af projektet der screenes. Regionen vurderer, at der ikke vil være en påvirkning af potentielle yngle-rastesteder for flagermus, idet det levende hegn ikke bliver påvirket.

I projektbeskrivelsen er nævnt at der ikke ligges muld omkring søerne. Dette er tilføjet i screeningen og tages med videre til tilladelsen.

Kommunen har desuden gjort opmærksom på registreringer af invasive arter i området. Disse forhold vurderes ikke at have betydning for screeningsafgørelsen, men kan indgå i den videre behandling af en eventuel råstoftilladelse.

Bygge- og beskyttelseslinjer, kulturarv og fredninger

Høringssvar der hører til her

- VejleMuseerne
- Evida
- Hedensted Kommune (diger)

Evida Service A/S har i høringen gjort opmærksom på en gasledning gennem projektområdet og anbefalet en sikkerhedsafstand på 10 meter til hver side af ledningen. Ansøger har indarbejdet hensyn til gasledningen i projektet.

VejleMuseerne har oplyst, at der ikke er registreret fortidsminder på matriklerne, men anbefaler en arkæologisk forundersøgelse før anlægsarbejde.

Diger reetableres efter endt råstofindvinding. Hedensted Kommune har modtaget en ansøgning om digegennembrud, men afventer Slot- og Kulturstyrelsen svar.

² <https://arter.dk/fund/424911>

Afslutningsvis

Region Midtjylland har gennemgået samtlige indkomne høringssvar. Relevante bemærkninger er indarbejdet i screeningsafgørelsen eller vil indgå i den efterfølgende råstoftilladelse. Høringssvarene giver ikke anledning til at ændre den samlede vurdering af, at projektet ikke forventes at medføre væsentlige indvirkninger på miljøet.

Venlig hilsen



Christina Ryge Petersen

midt
regionmidtjylland

Side 5

Webtilgængelighed

Hvis du har problemer med at læse afgørelsen eller vedhæftede bilag, kan du anmode om, at regionen gør dem webtilgængelige. Derved vil de kunne tydes og læses op af de gængse værktøjer til dette formål. Kontakt regionen på raastoffer@ru.rm.dk.

Behandling af personoplysninger

Region Midtjylland behandler personoplysninger. Du kan læse mere om regionens behandling af personoplysninger og rettighederne i den forbindelse på ru.rm.dk/om-os/dine-data.

Offentliggørelse på Region Midtjyllands hjemmeside

Dokumenter, der er omfattet af reglerne om aktindsigt og dermed ikke beskyttede, bliver som hovedregel offentliggjort på regionens hjemmeside, hvorfra de kan fremsøges, læses og hentes.